
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Makowanie elewacji zachodniej, remont 9 szt. balkonów
ADRES INWESTYCJI : 23-204 Książ ul. Krasińskiego 3
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
ADRES INWESTORA : 23-204 Książ ul. Klonowa 5
BRANŻA : Budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Ćwieka
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.03.2021

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|----------|--|---|----------------|---------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Krasińskiego 3 kl 5 - malowanie elewacji - ściana zachodnia | | | | |
| 1 d.1 | KNR 0-23 2611-01 analogia | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m ² | 196.200 | | |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0623-03 | Dwukrotne odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego | m ² | 196.200 | | |
| 3 d.1 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | 196.200 | | |
| 4 d.1 | KNR 4-01 1204-03 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki nakrapiane | m ² | 196.200 | | |
| 5 d.1 | KNR-W 2-02 1515-06 analogia | Pomalowanie 2-krotne obróbek blacharskich (farbą do ocynku - LOWICYN-S - parapety okienne | m ² | 4.500 | | |
| 6 d.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie okien i balkonów folią | m ² | 63.300 | | |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------|---|--|----------------|---------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | | Remont balkonów | | | | |
| 7 d.2 | KNR-W 4-01 0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju | m ² | 12.825 | | |
| 8 d.2 | KNR-W 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | m ² | 12.825 | | |
| 9 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS-UNI GRUNT" | m ² | 12.825 | | |
| 10 d.2 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m ² | 7.875 | | |
| 11 d.2 | KNR 2-02 0923- 04 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m ² | 4.590 | | |
| 12 d.2 | KNR-W 4-01 0537-06 | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm | m ² | 7.875 | | |
| 13 d.2 | KNR-W 4-01 0523-08-analogia | Dodatkowe lutowanie obróbek blacharskich na narożach | msc. | 18.000 | | |
| 14 d.2 | KNR 2-02 0701- 10 analogia+kal. własna | Wykonanie obramowania do posadzki z kątownika L 25x25x4 | m | 29.700 | | |
| 15 d.2 | KNR 2-02 0617- 12 | Uszczelnienie otworów drzwiowych pianką poliuretanową | m | 8.100 | | |
| 16 d.2 | KNR 2-02 0607- 01-analogia | Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - folia w płynie | m ² | 12.825 | | |
| 17 d.2 | KNR 2-02 1106- 02 | Posadzki cementowe z materiałów systemowych wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm | m ² | 12.825 | | |
| 18 d.2 | KNR 2-02 1106- 03 | Posadzki cementowe z materiałów systemowych wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2 | m ² | 12.825 | | |
| 19 d.2 | KNR-W 2-02 1111-01 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek GRES na zaprawie klejowej układane metodą regularną | m ² | 12.825 | | |
| 20 d.2 | NNRNKB 202 1122-04 | (z.IV) Cokoliki z płytek tGRES na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczo. pow.do 8 m2 | m | 18.000 | | |
| 21 d.2 | KNR-W 4-01 0701-02 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - spody i policzki balkonów | m ² | 5.049 | | |
| 22 d.2 | KNR 4-01 0619- 01 | Oczyszczenie ścian i spodów płyt balkonowych przy użyciu szczotek stalowych | m ² | 16.065 | | |
| 23 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS-UNI GRUNT" | m ² | 16.065 | | |
| 24 d.2 | KNR-W 4-01 0725-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu | m ² | 5.049 | | |
| 25 d.2 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | 16.065 | | |
| 26 d.2 | KNR-W 4-01 1204-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - spody płyt balkonowych | m ² | 16.065 | | |
| 27 d.2 | KNR-W 2-02 1515-06 analogia | Pomalowanie 2-krotne obróbek blacharskich (farbą do ocynku - LOWICYN-S - przy balkonach | m ² | 7.880 | | |
| 28 d.2 | KNR-W 2-02 0616-06 | Uszczelnienie obróbek balkonów silikonem dekarским | m | 32.400 | | |
| 29 d.2 | KNR-W 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych | m ² | 35.640 | | |
| 30 d.2 | KNR-W 4-01 1212-25 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur spustowych | m | 30.000 | | |
| 31 d.2 | KNR-W 4-01 0324-02 | Obsadzenie kratki wentylacyjnych na elewacji | szt. | 6.000 | | |
| 32 d.2 | KNR 2-02 1610- 02 | Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m | m ² | 237.400 | | |
| 33 d.2 | KNR 2- 02r.16z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1 | | 0.000 | | |
| 34 d.2 | KNR 4-01 1209- 01 | Jednostronne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2 - okienka piwniczne | szt. | 4.000 | | |
| 35 d.2 | KNR 4-01 1212- 02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - słupy staowe przy daszku | m ² | 3.000 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|-------------------------------|--|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 d.2 | KNR-W 4-01 0109-11 | Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m ³ | 0.900 | | |
| 37 d.2 | KNR-W 4-01 0109-12 | Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 | m ³ | 0.900 | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: