
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BALKONU 1 pion 3 szt.
ADRES INWESTYCJI : 23-204 Kraśnik ul.Kraśnińskiego 5
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
ADRES INWESTORA : 23-204 Kraśnik ul. Klonowa 5
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Ćwieka
DATA OPRACOWANIA : 10 marzec 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10 marzec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		REMONT BALKONÓW- Krasieńskiego 5 - 1 pion 3 szt				
1 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	4.275		
2 d.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	4.275		
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS-UNI GRUNT"	m ²	4.275		
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	2.625		
5 d.1	KNR 2-02 0923- 04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	1.530		
6 d.1	KNR-W 4-01 0537-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm	m ²	2.625		
7 d.1	KNR-W 4-01 0523-08-analo- gia	Dodatkowe lutowanie oróbek blacharskich na narożach	msc.	6.000		
8 d.1	KNR 2-02 0925- 01	Ostłony okien folią polietylenową	m ²	12.465		
9 d.1	KNR 2-02 0701- 10 analogia+kal. własna	Wykonanie obramowania do posadzki z kątownika L 25x25x4	m	9.900		
10 d.1	KNR 2-02 0617- 12	Uszczelnienie otworów drzwiowych pianką poliuretano- wą	m	2.700		
11 d.1	KNR 2-02 0607- 01-analogia	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej szerokiej poziome podposadzkowe - folia w pły- nie	m ²	4.275		
12 d.1	KNR 2-02 1106- 02	Posadzki cementowe z materiałów systemowych wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²	4.275		
13 d.1	KNR 2-02 1106- 03	Posadzki cementowe z materiałów systemowych wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2	m ²	4.275		
14 d.1	KNR-W 2-02 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek GRES na zapra- wie klejowej układane metodą regularną	m ²	4.275		
15 d.1	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek GRES na zaprawie klejowej "AT- LAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2	m	6.000		
16 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzch- ni odbicia do 5 m2 - spody i policzki balkonów	m ²	1.683		
17 d.1	KNR 4-01 0619- 01	Oczyszczenie ścian i spodów płyt balkonowych przy użyciu szczotek stalowych	m ²	5.610		
18 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS-UNI GRUNT"	m ²	5.610		
19 d.1	KNR-W 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²	1.683		
20 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości	m ²	5.610		
21 d.1	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - spody płyt balkonowych	m ²	5.610		
22 d.1	KNR-W 2-02 1515-06-analo- gia	Pomalowanie 2-krotne obróbek blacharskich (farbą do ocynku - LOWICYN-S - przy balkonach	m ²	2.625		
23 d.1	KNR-W 2-02 0616-06	Uszczelnienie obróbek balkonów silikonem dekarским	m	10.200		
24 d.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m ²	11.550		
25 d.1	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 16 m	m ²	27.600		
26 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24)				
27 d.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samo- chodami samowładowczymi na odległość do 1	m ³	0.450		
28 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samo- chodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	0.150		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: