
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont opaski kapilarnej przy ścianie wschodniej i zachodniej.
ADRES INWESTYCJI : 23-204 Kraśnik ul. Krasińskiego 7
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
ADRES INWESTORA : 23-204 Kraśnik ul. Klonowa 5
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Ćwieka
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Krasińskiego 7 - remont opaski kapilarnej - strona wschodnia i zachodnia.				
1 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	38.080		
2 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	54.400		
3 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej - obramowanie koszy piwnicznych	m	28.000		
4 d.1	KNR 2-31 0817-02	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej	m	7.200		
5 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton na podbudowy B-7,5 z wytwóni)	m ²	29.360		
6 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoín zaprawą cem.- przy okienkach piwnicznych	m	8.000		
7 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoín zaprawą cementową	m	62.000		
8 d.1	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoín zapr.cem.	m ²	27.200		
9 d.1	KNR 4-01 0108-02	Przywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	2.700		
10 d.1	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²	27.200		
11 d.1	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej	m	7.200		
12 d.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	5.300		
13 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	5.300		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: