

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji od strony północnej w budynku Kasprowicza 3  
ADRES INWESTYCJI : 23-204 Kraśnik ul. Kasprowicza 3  
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"  
ADRES INWESTORA : 23-204 Kraśnik ul. Klonowa 5  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Ćwieka  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :  
DATA OPRACOWANIA : 25 marzec 2021

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25 marzec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Malowanie ścian zewnętrznych od strony północnej w budynku Kasprowicza 3</b>						
1		<b>MALOWANIE ELEWACJI</b>				
1 d.1	<b>KNR-W 4-01 0545-06</b>	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	32.900		
2 d.1	<b>KNR 0-23 2611- 01-analogia</b>	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	319.010		
3 d.1	<b>KNR 4-01 0623- 03</b>	Dwukrotne odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> metodą opryskiwania ciągłego	m <sup>2</sup>	319.010		
4 d.1	<b>KNR-W 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	319.010		
5 d.1	<b>KNR 4-01 1204- 03</b>	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki nakrapiane	m <sup>2</sup>	319.010		
6 d.1	<b>KNR-W 2-02 1515-06-analo- gia</b>	Pomalowanie 2-krotne obróbek blacharskich (farbą do ocynku - LOWICYN-S	m <sup>2</sup>	23.780		
7 d.1	<b>KNR-W 4-01 1212-25</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m	58.300		
8 d.1	<b>KNR 4-01 0527- 07</b>	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm - ponowny montaż	m	32.900		
9 d.1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie okien i balkonów folią	m <sup>2</sup>	37.290		
10 d.1	<b>KNR 2-02 1610- 02</b>	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m <sup>2</sup>	346.500		
11 d.1	<b>KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15</b>	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9)				
12 d.1	<b>KNR-W 4-01 0701-03</b>	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - cokół betonowy	m <sup>2</sup>	2.732		
13 d.1	<b>KNR 4-01 0728- 04</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>	2.730		
14 d.1	<b>KNR-W 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - cokół betonowy	m <sup>2</sup>	9.108		
15 d.1	<b>KNR 4-01 1204- 03</b>	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - cokół betonowy	m <sup>2</sup>	9.108		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: