PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
skala 1:25, 1:50



- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3-5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie - 15cm
- geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma 16kN/m

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie - 25cm
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C=2,5N/mm^2 - 20cm
- warstwa mrozochronna z pospółki - 10cm
- geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma 16kN/m

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie - 25cm
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C=2,5N/mm^2 - 20cm
- warstwa mrozochronna z pospółki - 10cm
- geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma 16kN/m

Przekrój konstrukcyjny A-A
skala 1:25



- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie - 25cm
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C=2,5N/mm^2 - 20cm
- warstwa mrozochronna z pospółki - 10cm
- geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma 16kN/m

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie - 25cm
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C=2,5N/mm^2 - 20cm
- warstwa mrozochronna z pospółki - 10cm
- geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma 16kN/m

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie - 25cm
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C=2,5N/mm^2 - 20cm
- warstwa mrozochronna z pospółki - 10cm
- geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma 16kN/m

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3-5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie - 15cm
- geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma 16kN/m

Przekrój konstrukcyjny B-B
skala 1:50

Greg project
Grzegorz Michaliski
Architektura & Budownictwo

PT	DROGI	Greg project Grzegorz Michaliski ul. S. Borodzicza 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. Paweł Świątek nr upr. OPL/1337/PBD/17		
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. Sebastian Wilisowski nr upr OPL/0286/POOD/06		
Temat projektu:	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 3, 4, 5 wraz z zagospodarowaniem terenu (dojazdy, miejsca parkingowe i zieleń) oraz infrastrukturą techniczną (przyłącza: wod. - kan., sanitarne, deszczowe, sieci cieplnej, energetycznej, teletechnicznej), realizowanego osiedla mieszkaniowego "WIDOK II" - ETAP IV	
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" ul. Koronna 5, 23-204 Kraśnik	
Adres inwestycji:	ul. Popiełuszki 11, działka ewid. nr 103/15, 102/16, 103/17, 103,18, 103/22, 103/23, 103/24, 103/37, 104/5, 106/5, 107/3, w obrębie Zachód	
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE KONSTUKCYJNE A-A i B-B	

Numer projektu:	Branża:	Faza projektu:	Data:	Skala:	Numer rysunku:
	DROGOWA	PT	31.10.2021	1:25, 1:50	PT-D-02