
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Remont kominów.
ADRES INWESTYCJI: Ul. Zielińskiego 1 23-204 Kraśnik
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" w Kraśniku
ADRES INWESTORA: ul.Klonowa 5 23-204 Kraśnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Witold Żaba

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Kamil Mendyk

DATA OPRACOWANIA:

wtorek, 1 marca 2022

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(8%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

wtorek, 1 marca 2022

Data zatwierdzenia

Zielińskiego 1 remont tynków kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Zielińskiego 1 remont tynków kominów					
1		Remont tynków kominów			
1 d.1	KNR-W 4-02 40203-04	Demontaż kratki ze stali - odkręcenie kratki (Zabezpieczenie przewodów wentylacyjnych)	szt.		
		3 * 2 + 3 * 2	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 przyjęto pow. 20% do odbicia	m2		
	część Zachodnia	$(2 * (3,9 + 0,53) * 0,85 + 2 * (1,3 * 0,95) * 0,85) * 2 * 0,2$	m2	3,852	
	część Wschodnia	$(2 * (1,33 + 0,87) * 0,81 + 2 * (3,85 + 0,55) * 0,93) * 0,2$	m2	2,350	
				RAZEM	6,202
3 d.1	KNR 4-01 0619-01	Oczyszczanie ścian kominów szczotkami stalowymi	m2		
	Cześć Zachodnia	$(2 * (3,9 + 0,53) * 0,85 + 2 * (1,3 * 0,95) * 0,85) * 2$	m2	19,261	
	część Wschodnia	$(2 * (1,33 + 0,87) * 0,81 + 2 * (3,85 + 0,55) * 0,93)$	m2	11,748	
	minus nowe tynki	-poz.2	m2	-6,202	
				RAZEM	24,807
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
	Tynki kominów	$(2 * (1,33 + 0,87) * 0,81 + 2 * (3,85 + 0,55) * 0,93) + (2 * (3,9 + 0,53) * 0,85 + 2 * (1,3 * 0,95) * 0,85) * 2$	m2	31,009	
				RAZEM	31,009
5 d.1	KNR-W 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		poz.2	m2	6,202	
				RAZEM	6,202
6 d.1	ZKNR C-2 0106-01	Zabezpieczenie tynków kominów warstwa siatki - na zaprawie klejowej ochrona tynków	m2		
		poz.4	m2	31,009	
				RAZEM	31,009
7 d.1	KNKRB 2 1404-04	Malowanie kratki o powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		poz.1	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8 d.1	KNP 05 0621 -03.01 analogia	Ponowry montaż pomalowanych kratki na kominy	szt.		
		poz.1	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
2		Remont czapek kominów			
9 d.2	KNR 4-01 0619-01	Oczyszczanie czapek kominów szczotkami stalowymi	m2		
	Czapki kominów	$1,4 * 1 * 3 + 4,1 * 0,65 * 3$	m2	12,195	
	Boki i spody czapek	$(1,4 + 1 + 4,1 + 0,65) * 2 * 3 * 0,15$	m2	6,435	
				RAZEM	18,630
10 d.2	KNR 13-12 0701-01	Zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem	m2		
		poz.9	m2	18,630	
				RAZEM	18,630
11 d.2	KNR 13-12 0701-03	Izolacja powłokowa z lepiku za każdą następną warstwę druga warstwa	m2		
		poz.9	m2	18,630	
				RAZEM	18,630

3		Utylizacja starego tynku (posprzątanie pozostałości po remoncie z dachu)			
12 d.3	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
	gruz z kominów	poz.2 * 0,02	m3	0,124	
				RAZEM	0,124

Zielińskiego 1 remont tynków kominów
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Zielińskiego 1 remont tynków kominów						
1		Remont tynków kominów				
1 d.1	KNR-W 4-02 40203-04	Demontaż kratki ze stali - odkręcenie kratki (Zabezpieczenie przewodów wentylacyjnych)	szt.	3 * 2 + 3 * 2 = 12,000	0,000	0,00
2 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 przyjęto pow. 20% do odbicia	m2	6,202	0,000	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0619-01	Oczyszczanie ścian kominów szczotkami stalowymi	m2	24,807	0,000	0,00
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	(2 * (1,33 + 0,87) * 0,81 + 2 * (3,85 + 0,55) * 0,93) + (2 * (3,9 + 0,53) * 0,85 + 2 * (1,3 * 0,95) * 0,85) * 2 = 31,009	0,000	0,00
5 d.1	KNR-W 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m2	poz.2 = 6,202	0,000	0,00
6 d.1	ZKNR C-2 0106-01	Zabezpieczenie tynków kominów warstwa siatki - na zaprawie klejowej ochrona tynków	m2	poz.4 = 31,009	0,000	0,00
7 d.1	KNKRB 2 1404-04	Malowanie kratki o powierzchni do 0.25 m2	szt.	poz.1 = 12,000	0,000	0,00
8 d.1	KNP 05 0621 -03.01 analogia	Ponowy montaż pomalowanych kratki na kominy	szt.	poz.1 = 12,000	0,000	0,00
Razem dział: Remont tynków kominów						0,00
2		Remont czapek kominów				
9 d.2	KNR 4-01 0619-01	Oczyszczanie czapek kominów szczotkami stalowymi	m2	18,630	0,000	0,00
10 d.2	KNR 13-12 0701-01	Zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem	m2	poz.9 = 18,630	0,000	0,00
11 d.2	KNR 13-12 0701-03	Izolacja powłokowa z lepiku za każdą następną warstwę druga warstwa	m2	poz.9 = 18,630	0,000	0,00
Razem dział: Remont czapek kominów						0,00
3		Utylizacja starego tynku (posprzątanie pozostałości po remoncie z dachu)				
12 d.3	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3	poz.2 * 0,02 = 0,124	0,000	0,00
Razem dział: Utylizacja starego tynku (posprzątanie pozostałości po remoncie z dachu)						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 8%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Zielińskiego 1 remont tynków kominów
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszcz one	Robocizn a	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Remont tynków kominów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Remont czapek kominów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Utylizacja starego tynku (posprzątanie pozostałości po remoncie z dachu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 8%							0,00	0,00%
	Kosztorys brutto							0,00	0,00%

Słownie: **zero i 00/100 zł**