

Załącznik nr 2

Zakres robót

Wymiany zewnętrznych drzwi wejściowych na klatki schodowe wraz z wykuciem istniejącej ściany- dostosowanie szerokości do nowych drzwi oraz wymiana drzwi wewnętrznych na klatkach schodowych.

I. ul. Metalowców 5 Kl. I szt.

W miejsce drzwi 90 w świetle muru należy wstawić drzwi min 140cm dwuskrzydłowe.

1. Warunek konieczny drzwi o całkowitej szerokości w świetle otwartych skrzydeł to min.120 cm zgodnie z przepisami P.Poż.
2. Demontaż drzwi stalowych, po demontażu muszą się nadawać do ponownego montażu i nie mogą być uszkodzone , zdemontowane drzwi należy zwrócić zamawiającemu na adres ul. Klonowa 5 23-204 Kraśnik
3. Demontaż istniejącego okna naświetla.
4. Wykucie istniejącej ściany dostosowanie otworu do montowanych drzwi.
5. Montaż drzwi aluminiowych lub stalowych z samozamykaczem dwuskrzydłowych o szerokości w świetle otwartych skrzydeł min. 1,20 m(warunek konieczny) jedno skrzydło 90cm i drugie dostosowane.
6. Profil zimny , klamka domofonowa z elektro zaczepem, kolor brązowy
7. Prace odtworzeniowe takie jak zamurowanie otworu po okienku uzupełnienie tynków, gładzi i pomalowanie.
8. Utylizacja gruzu oraz materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami .
9. Kształt drzwi i ścianki został przedstawiony na załączonych zdjęciach poglądowych.

II. ul. Metalowców 7 Kl. IV szt1.

W miejsce drzwi 90 w świetle muru należy wstawić drzwi min 140cm dwuskrzydłowe.

1. Warunek konieczny drzwi o całkowitej szerokości w świetle otwartych skrzydeł to min.120cm zgodnie z przepisami P.Poż.
2. Demontażem drzwi stalowych, po demontażu muszą się nadawać do ponownego montażu i nie mogą być uszkodzone , zdemontowane drzwi należy zwrócić zamawiającemu na adres ul. Klonowa 5 23-204 Kraśnik
3. Demontaż istniejącego okna (naświetla).
4. Wykucie istniejącej ściany dostosowanie otworu do montowanych drzwi.

5. Montaż drzwi aluminiowych lub stalowych z samozamykaczem dwuskrzydłowych o szerokości w świetle otwartych skrzydeł 1,20 m (warunek konieczny) jedno skrzydło 90cm i drugie dostosowane.
6. Profil zimny, klamka domofonowa z elektro zaczepem, kolor brązowy.
7. Prace odtworzeniowe takie jak zamurowanie otworu po okienku uzupełnienie tynków, gładzi i pomalowanie.
8. Utylizacja gruzu oraz materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami .
9. Kształt i drzwi i ścianki został przedstawiony na załączonych zdjęciach poglądowych.

III. ul. Metalowców 9 Kl. I; II; III; IV 4szt..

W miejsce drzwi 90 w świetle muru należy wstawić drzwi min 140cm dwuskrzydłowe.

1. Warunek konieczny drzwi o całkowitej szerokości w świetle otwartych skrzydeł to min. 120cm zgodnie z przepisami P.Poż.
2. Demontażem drzwi stalowych po demontażu muszą się nadawać do ponownego montażu i nie mogą być uszkodzone , zdemontowane drzwi należy zwrócić zamawiającemu na adres ul. Klonowa 5 23-204 Kraśnik
3. Demontaż istniejącego okna naświetla.
4. Wykucie istniejącej ściany dostosowanie otworu do montowanych drzwi.
5. Montaż drzwi aluminiowych lub stalowych z samozamykaczem dwuskrzydłowych o szerokości w świetle otwartych skrzydeł 1,20 m (warunek konieczny) jedno skrzydło min 90cm i drugie dostosowane
6. Profil zimny, klamka domofonowa, z elektro zaczepem, kolor brązowy
7. Prace odtworzeniowe takie jak zamurowanie otworu po okienku uzupełnienie tynków, gładzi i pomalowanie.
8. Utylizacja gruzu oraz materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami .
9. Kształt i drzwi i ścianki został przedstawiony na załączonych zdjęciach poglądowych.

I V. ul. Zielińskiego 4 Kl. I; II; III 3 szt.

1. Demontaż istniejących drzwi drewnianych wraz ze ściankami drewnianymi z wywiezieniem i utylizacją.
2. Montaż drzwi aluminiowych lub stalowych z samozamykaczem o szerokości w świetle otwartych drzwi min 120cm zgodnie z przepisami p.poż oraz ścianek metalowych do zabudowy całej wnęki .Wymiary całej wnęki do montażu drzwi i ścianki: długość 2,40 wysokość 2,20 m.
3. Prace odtworzeniowe takie jak uzupełnienie tynków, gładzi i pomalowanie.
4. Kształt i drzwi i ścianki został przedstawiony na załączonych zdjęciach poglądowych.

I V. ul. Zielińskiego 15 1 szt.

1. Demontaż istniejących drzwi drewnianych wraz ze ściankami drewnianymi z wywiezieniem i utylizacją.

2. Montaż drzwi aluminiowych lub stalowych z samozamykaczem o szerokości w świetle otwartych drzwi min 120cm zgodnie z przepisami p.poż oraz ścianek metalowych do zabudowy całej wnęki .Wymiary całej wnęki do montażu drzwi i ścianki: długość 2,40 wysokość 2,20 m.
3. Prace odtworzeniowe takie jak uzupełnienie tynków, gładzi i pomalowanie.
4. Kształt i drzwi i ścianki został przedstawiony na załączonych zdjęciach poglądowych.

V. Poglądowe zdjęcie drzwi.



Zdjęcie poglądowe drzwi zewnętrznych.(os. Metalowiec)



Zdjęcie poglądowe drzwi wewnętrznych ze ścianką.