
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Kompleksowy remont loggi w lok.29, docieplenie belek stalowych nad pierwszym piętrzem, malowanie ganków wewnątrz
ADRES INWESTYCJI: Ul.Popieluszki 3c 23-204 Kraśnik
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" w Kraśniku
ADRES INWESTORA: ul.Klonowa 5 23-204 Kraśnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Witold Żaba

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Kamil Mendyk

DATA OPRACOWANIA:

wtorek, 1 marca 2022

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(8%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

wtorek, 1 marca 2022

Data zatwierdzenia

Popieluszki 3c remont loggi w lok nr 29 docieplenie belek pierwsze piętro malowanie ganków od wewnątrz
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Popieluszki 3c remont loggi w lok nr 29 docieplenie belek pierwsze piętro malowanie ganków od wewnątrz					
1		Remont loggi			
1 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		1 * (1 * 5)	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.1	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
3 d.1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m2		
		poz.1	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
4 d.1	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej Hydroizolacji dwuskładnikowej na tarasach i balkonach - warstwa o grubości 2 mm	m2		
		poz.1	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
5 d.1	KNR AT-39 0111-02	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej ATLAS Woder Duo na tarasach i balkonach - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 2	m2		
		poz.1	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.1	KNR AT-39 0110-03	Obsadzenie profili okapowych bez rynny systemowych	m		
		1 * 5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1	KNR-W 2-02 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		poz.1	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
8 d.1	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej o pow.do 8 m2	m		
		1 * (5 + 0,2 + 0,2 - 0,86)	m	4,540	
				RAZEM	4,540
9 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 przyjęto 20% tynków do odbicia	m2		
	boki balkonu	1 * 5 * 0,25 * 0,2	m2	0,250	
	spody balkonu	1 * 5 * 1,0 * 0,2	m2	1,000	
				RAZEM	1,250
10 d.1	KNR 4-01 0619-01	Oczyszczanie ścian i spodów płyt balkonowych przy użyciu szczotek stalowych	m2		
	boki balkonów	1 * 5 * 0,25	m2	1,250	
	spody balkonów	1 * 5 * 1	m2	5,000	
				RAZEM	6,250
11 d.1	KNR-W 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		poz.9	m2	1,250	
				RAZEM	1,250
12 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		poz.10	m2	6,250	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,250
13 d.1	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie spody i boki balkonów balkonów	m2		
		poz. 12	m2	6,250	
				RAZEM	6,250
14 d.1	KNR-W 2-02 0616-06	Uszczelnienie obróbek balkonów silikonem dekarским	m		
		poz. 6	m	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
	balustrady	1 * 5 * 1	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
16 d.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2		
		1 * 2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	KNR 0-17 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą na ścianach płaskich i powierzchniach poziomychmiejsce styku z elewacji z balkonem przyjęto 2m2 na balkon	m2		
		1 * 2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji w miejscach styku balkonu z elewacją	m2		
		2 * 4	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
2		Rusztowania			
19 d.2	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
	Jeden Pion	10 * 5	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
20 d.2		Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22)			
3		Docieplenie belek skatowych nad pierwszym pietrem			
21 d.3	KNR 0-23 2614-02 analogia	Docieplenie płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki (lub wykonanie docieplenia metoda natrysku pianą poliuretanową) grubość izolacji minimum 10cm	szt		
		4 * 1	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.3	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji w miejscach styku balkonu z elewacją	m2		
		2 * 4	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
23 d.3	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
	Jeden Pion	7 * 5 * 2	m2	70,000	
				RAZEM	70,000

Popieluszki 3c remont loggi w lok nr 29 docieplenie belek pierwsze piętro malowanie ganków od wewnątrz
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Malowanie Ganków wewnątrz			
24 d.4	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m2		
	ściany	$2 * (1,88 + 2,52) * 3$	m2	26,400	
	sufit	$1,88 * 2,52 * 3$	m2	14,213	
	Drzwi	$-1,8 * 2,1 * 3$	m2	-11,340	
				RAZEM	29,273

Popieluszki 3c remont loggi w lok nr 29 docieplenie belek pierwsze piętro malowanie ganków od wewnątrz
Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZORYS: Popieluszki 3c remont loggi w lok nr 29 docieplenie belek pierwsze piętro malowanie ganków od wewnątrz						
1		Remont loggi				
1 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	1 * (1 * 5) = 5,000	0,000	0,00
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	poz.1 = 5,000	0,000	0,00
3 d.1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m2	poz.1 = 5,000	0,000	0,00
4 d.1	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej Hydroizolacji dwuskładnikowej na tarasach i balkonach - warstwa o grubości 2 mm	m2	poz.1 = 5,000	0,000	0,00
5 d.1	KNR AT-39 0111-02	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej ATLAS Woder Duo na tarasach i balkonach - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 2	m2	poz.1 = 5,000	0,000	0,00
6 d.1	KNR AT-39 0110-03	Obsadzenie profili okapowych bez rynny systemowych	m	1 * 5 = 5,000	0,000	0,00
7 d.1	KNR-W 2-02 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	poz.1 = 5,000	0,000	0,00
8 d.1	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej o pow.do 8 m2	m	1 * (5 + 0,2 + 0,2 - 0,86) = 4,540	0,000	0,00
9 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 przyjęto 20% tynków do odbicia	m2	1,250	0,000	0,00
10 d.1	KNR 4-01 0619-01	Oczyszczanie ścian i spodów płyt balkonowych przy użyciu szczotek stalowych	m2	6,250	0,000	0,00
11 d.1	KNR-W 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m2	poz.9 = 1,250	0,000	0,00
12 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	poz.10 = 6,250	0,000	0,00
13 d.1	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie spody i boki balkonów balkonów	m2	poz.12 = 6,250	0,000	0,00
14 d.1	KNR-W 2-02 0616-06	Uszczelnienie obróbek balkonów silikonem dekarским	m	poz.6 = 5,000	0,000	0,00
15 d.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	1 * 5 * 1 = 5,000	0,000	0,00
16 d.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2	1 * 2 = 2,000	0,000	0,00
17 d.1	KNR 0-17 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą na ścianach płaskich i powierzchniach poziomychmiejsce styku z elewacji z balkonem przyjęto 2m2 na balkon	m2	1 * 2 = 2,000	0,000	0,00
18 d.1	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji w miejscach styku balkonu z elewacją	m2	2 * 4 = 8,000	0,000	0,00
Razem dział: Remont loggi						0,00
2		Rusztowania				
19 d.2	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2	10 * 5 = 50,000	0,000	0,00
20 d.2		Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22)				0,00
Razem dział: Rusztowania						0,00

Popieluszki 3c remont loggi w lok nr 29 docieplenie belek pierwsze piętro malowanie ganków od wewnątrz
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
3		Docieplenie belek skatowych nad pierwszym pietrem				
21 d.3	KNR 0-23 2614-02 analogia	Docieplenie płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki (lub wykonanie docieplenia metoda natrysku pianą poliuretanową) grubość izolacji minimum 10cm	szt	4 * 1 = 4,000	0,000	0,00
22 d.3	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji w miejscach styku balkonu z elewacją	m2	2 * 4 = 8,000	0,000	0,00
23 d.3	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2	7 * 5 * 2 = 70,000	0,000	0,00
Razem dział: Docieplenie belek skatowych nad pierwszym pietrem						0,00
4		Malowanie Ganków wewnątrz				
24 d.4	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m2	29,273	0,000	0,00
Razem dział: Malowanie Ganków wewnątrz						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 8%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Popieluszki 3c remont loggi w lok nr 29 docieplenie belek pierwsze piętro malowanie ganków od wewnątrz
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Remont loggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Rusztowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Docieplenie belek skatowych nad pierwszym pietrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Malowanie Ganków wewnątrz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 8%							0,00	0,00%
	Kosztorys brutto							0,00	0,00%

Słownie: **zero i 00/100 zł**