

---

## KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Remont Opaski Kapilarnej od strony południowej  
ADRES INWESTYCJI: Ul. Popiełuszki 7 23-204 Kraśnik  
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" w Kraśniku  
ADRES INWESTORA: ul.Klonowa 5 23-204 Kraśnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Witold Żaba

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Kamil Mendyk

DATA OPRACOWANIA:

poniedziałek, 28 lutego 2022

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(8%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

poniedziałek, 28 lutego 2022

Data zatwierdzenia

## Wymiana opaski od strony południowej Popieluszki 7

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Wymiana opaski od strony południowej Popieluszki 7</b>					
<b>1</b>		<b>Rozbiórki ele. betonowych</b>			
1 d.1	KNK 2-06 0809-05	Rozbiórka obrzeży o wym. 6x20 cm	m		
		6 + 2,6 + 8,3 + 1,5 + 16 + 3 + 5	m	42,400	
				RAZEM	<b>42,400</b>
2 d.1	KNR 13-23 0108-06	Rozbiórka elementów chodnika - płyty	m2		
		poz.1 * 0,7	m2	29,680	
				RAZEM	<b>29,680</b>
<b>2</b>		<b>Wykonanie opaski</b>			
3 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła B15	m3		
		poz.1 * 0,15 * 0,15	m3	0,954	
				RAZEM	<b>0,954</b>
4 d.2	KNK 2-06 0405-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		poz.1	m	42,400	
				RAZEM	<b>42,400</b>
5 d.2	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z płytek chodnikowych 50x50 grubości 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.1 * 0,5	m2	21,200	
				RAZEM	<b>21,200</b>
6 d.2	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z płytek chodnikowych 50x50 grubości 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( poprawa części opaski od strony wschodniej)	m2		
		10 * 0,5	m2	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
<b>3</b>		<b>Utylizacja gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją</b>			
7 d.3	KNR 19-01 0118-18 analogia	Wywóz gruzu żużlobetonowego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,06 * 0,2 + poz.1 * 0,7 * 0,04	m3	1,696	
				RAZEM	<b>1,696</b>
8 d.3	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.1	m3	42,400	
				RAZEM	<b>42,400</b>

## Wymiana opaski od strony południowej Popieluszki 7

## Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: Wymiana opaski od strony południowej Popieluszki 7</b>						
<b>1</b>		<b>Rozbiórki ele. betonowych</b>				
1 d.1	KNK 2-06 0809-05	Rozbiórka obrzeży o wym. 6x20 cm	m	$6 + 2,6 + 8,3 + 1,5 + 16 + 3 + 5 = 42,400$	0,000	<b>0,00</b>
2 d.1	KNR 13-23 0108-06	Rozbiórka elementów chodnika - płyty	m2	$\text{poz.1} * 0,7 = 29,680$	0,000	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Rozbiórki ele. betonowych</b>						<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>Wykonanie opaski</b>				
3 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła B15	m3	$\text{poz.1} * 0,15 * 0,15 = 0,954$	0,000	<b>0,00</b>
4 d.2	KNK 2-06 0405-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m	$\text{poz.1} = 42,400$	0,000	<b>0,00</b>
5 d.2	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z płytek chodnikowych 50x50 grubości 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	$\text{poz.1} * 0,5 = 21,200$	0,000	<b>0,00</b>
6 d.2	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z płytek chodnikowych 50x50 grubości 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( poprawa części opaski od strony wschodniej)	m2	$10 * 0,5 = 5,000$	0,000	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Wykonanie opaski</b>						<b>0,00</b>
<b>3</b>		<b>Utylizacja gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją</b>				
7 d.3	KNR 19-01 0118-18 analogia	Wywóz gruzu żużłobetonowego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3	$\text{poz.1} * 0,06 * 0,2 + \text{poz.1} * 0,7 * 0,04 = 1,696$	0,000	<b>0,00</b>
8 d.3	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10	m3	$\text{poz.1} = 42,400$	0,000	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Utylizacja gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją</b>						<b>0,00</b>
Kosztyorys netto						0,00
VAT 8%						0,00
Kosztyorys brutto						0,00

## Wymiana opaski od strony południowej Popieluszki 7

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Rozbiórki ele. betonowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
2	Wykonanie opaski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
3	Utylizacja gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	VAT 8%							<b>0,00</b>	0,00%
	Kosztorys brutto							<b>0,00</b>	0,00%

**Słownie:**      **zero i 00/100 zł**