

Mycie i malowanie elewacji wschodniej Zielińskiego 13.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Mycie i malowanie elewacji wschodniej Zielińskiego 13.					
1		Remont elewacji wschodniej			
1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
d.1		$(1,2 * 0,8) * 3 + (1,5 * 1,5) * 4 + (1,5 * 1,2) * 3 + (2,3 * 0,8) * 1$	m2	19,120	
				RAZEM	19,120
2	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1		$1 * 12$	m	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR 9-21 0106-03	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą	m2		
d.1		240,21	m2	240,210	
				RAZEM	240,210
4	kalkulacja własna	Naprawa gzymsu i pasa rynnowego. Nałożenie kleju elewacyjnego wraz z wtopieniem siatki elewacyjnej (2x warstwy kleju), (dolna część +boczna część)	m2		
d.1		$(10,7 * 0,5) + (10,70 * 0,15)$	m2	6,955	
				RAZEM	6,955
5	kalkulacja własna	Gzymsy podrynnowe i pasy nadrynnowe z wyrobieniem kapinosa. Naprawa z wykonaniem obróbki blacharskiej.	m2		
d.1		$10,7 * 0,5$	m2	5,350	
				RAZEM	5,350
6	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2. (przyjęto 20% tynków do odbicia)	m2		
d.1		$((3,30 * 0,25 + (1,40 * 0,25)) * 1) * 0,2$	m2	0,235	
	boki balkonów	$(1 * (1,4 * 3,3)) * 0,2$	m2	0,924	
	spody balkonów				
				RAZEM	1,159
7	KNR 4-01 0619-01	Oczyszczanie ścian i spodów płyt balkonowych przy użyciu szczotek stalowych	m2		
d.1		$((3,30 * 0,25 + (1,40 * 0,25)) * 1)$	m2	1,175	
	boki balkonów	$(1 * (1,4 * 3,3))$	m2	4,620	
	spody balkonów				
				RAZEM	5,795
8	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne (elewacja + płyta balkonowa)	m2		
d.1		poz.3 {240,21 m2} + poz.7 {5,795 m2}	m2	246,005	
				RAZEM	246,005
9	KNR 4-01 1204-03 z.sz. 2.2 9912-02	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki baranek - praca na wysokości 10-20 m na kolor uzgodniony z Inwestorem. (elewacja + płyta balkonowa)	m2		
d.1		poz.3 {240,21 m2} + poz.7 {5,795 m2}	m2	246,005	
				RAZEM	246,005
2		Malowanie cokołu			
10	KNR-W 4-01 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu.(przyjęto 20% cokołu tynków do uzupełnienia)	m2		
d.2		$10,91 * 0,2$	m2	2,182	
	cokół				
				RAZEM	2,182
11	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
d.2		10,91	m2	10,910	
	cokół				
				RAZEM	10,910

Mycie i malowanie elewacji wschodniej Zielińskiego 13.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	cokół	-poz.11 {10,91 m2}	m2	-10,910	
				RAZEM	-10,910
13 d.2	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
	cokół	-poz.11 {10,91 m2}	m2	-10,910	
				RAZEM	-10,910
14 d.2	KNR 13-12 0602-03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej	m		
		poz.2 {12 m}	m	12,000	
				RAZEM	12,000
3		Rusztowania			
15 d.3	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
	Niższa część	240,21	m2	240,210	
				RAZEM	240,210
16 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 8, 9)			