
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Naprawa pokrycia dachowego przy ul. Kard. Stanisława Wyszyńskiego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

insp. ds technicznych

inż Damian Guściora

DATA OPRACOWANIA:

15.04.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

15.04.2024

Data zatwierdzenia

Napawa pokrycia dachowego z papy, malowanie obróbek blacharskich, montaż obróbek z papy na kominach wentylacyjnych ul. kard. S. Wyszyńskiego 19

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Napawa pokrycia dachowego z papy, malowanie obróbek blacharskich, montaż obróbek z papy na kominach wentylacyjnych ul. kard. S. Wyszyńskiego 19					
1		Naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej.			
1 d.1	kalkulacja własna	Demontaż listw mocujących papę do ścian kominów wentylacyjnych, ścian szczytowych i ogniomurów itp. wykonanie zgodnie z SIWZ	m		
		100,98	m	100,980	
				RAZEM	100,980
2 d.1	KNR 19-01 0521-01	Pokrycie dachu krytego papą jedną warstwą papy smołowej w nakładkę	m2		
		725	m2	725,000	
				RAZEM	725,000
3 d.1	kalkulacja własna	Uszczelnienie pasa podrynnowego papą termozgrzewalną (kapinos+pas nadrynnowy+ pas pod rynnowy) pasmo o szerokości 1,00m	m2		
		61 * 1,00	m2	61,000	
				RAZEM	61,000
4 d.1	KNR 19-01 0538-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowej	m2		
		68	m2	68,000	
				RAZEM	68,000
5 d.1	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów, ścian szczytowych i ogniomurów, przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
		142,98	mb	142,980	
				RAZEM	142,980
6 d.1	kalkulacja własna	Montaż listw mocujących papę do ścian kominów wentylacyjnych, ścian szczytowych i ogniomurów itp. o gr. 40mm.	m		
		100,98	m	100,980	
				RAZEM	100,980
7 d.1	TZKNBK VII -16	Izolacja pozioma powłokowa z lepiku asfaltowego lub smołowego na gorąco - pierwsza warstwa-izolacja czapek kominów wentylacyjnych, drobne naprawy powierzchni zaprawą klejową, gruntowanie.	m2		
		32,06	m2	32,060	
				RAZEM	32,060
2		Obróbki blacharskie włązu oraz ogniomurów, rynny i rury spustowe (malowanie)			
8 d.2	KNR 13-23 1004-02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni metalowych pełnych uprzednio malowanych (obróbki dekarские, włązy dachowe)	m2		
		136,45	m2	136,450	
				RAZEM	136,450
9 d.2	KNR-W 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien.	m		
		68	m	68,000	
				RAZEM	68,000
3		Malowanie lica kominów wentylacyjnych			
10 d.3	KNR 2 1405-03	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi- przetarcie oraz gruntowanie CT Ceresit	m2		
		73,31	m2	73,310	
				RAZEM	73,310
4		Naprawa i malowanie kratek wentylacyjnych			
11 d.4	KSNR 2 1303-04	Malowanie kratek i drobnych elementów o powierzchni 0.1 - 0.25 m2	szt.		
		68	szt.	68,000	
				RAZEM	68,000