



instalacja odgromowa
maszt izolowany H=2m
AH nr kat. 40611



OZNACZENIA:



Skrzynka przeciwprzepięciowa Signal 12-wej. do instalacji multiswitchowych



Wzmacniacz kanałowy Telkom-Telmor WVK Alpha+



Wzmacniacz Telkom-Telmor WS-909



Odgałęźnik Telkom-Telmor STK-91810



Multiswitch Telkom-Telmor Premu TT-9/24 FT

E1020_500 Przewód koncentryczny 75 Om RG6

E1017_200 Przewód koncentryczny 75 Om RG6 zewnętrzny PE

| | | | | | |
|--|---|---|---------------------|--------------|-------------------------|
| PW | INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE | <div>Architektura i Budownictwo</div> <div>Greg project</div> <div>Grzegorz Michalski</div> <div>ul. S. Borodźcza 1a 06-400 Ciechanów</div> <div>Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com</div> | | | |
| | | Pieczęć, podpis: | | | |
| Projektant w specjalności elektrycznej: | | mgr inż. Radosław Malinowski upr. nr SLK/9471/PBE/21 w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej | | | |
| Sprawdzający w specjalności elektrycznej: | | Pieczęć, podpis: | | | |
| mgr inż. Marcin Glinka upr. nr SLK/9475/PWBE/21 w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej | | | | | |
| Temat projektu: | Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnnych nr 3,4,5 wraz z zagospodarowaniem terenu (dojazdy, wiaty śmietnikowe, plac zabaw, miejsca parkingowe i zieleni) oraz infrastrukturą techniczną (przyłącza: wod. – kan., sanitarne, deszczowe, sieci ciepłej, energetycznej, teletechnicznej), realizowanego osiedla mieszkaniowego „WIDOK II” - ETAP III budynek nr 5 | | | | |
| Inwestor: | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” ul. Klonowa 5, 23 -204 Kraśnik | | | | |
| Adres inwestycji: | ul. Popieluszki 17, działka ewid. nr 226/5 | | | | |
| Nazwa rysunku: | Schemat instalacji TV | | | | |
| Numer projektu | Branża: elektryczna | Faza projektu: PW | Data: 15.07.2023 | Skala: BS | Numer rysunku: EN-07 |