RZUT 3 PIĘTRA
skala 1 : 50



Zestawienie pomieszczeń 3 piętra			
Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia użytkowa
4.A.IV.01	Klatka schodowa	Gres	10,48
4.A.IV.02	Korytarz	Gres	6,77
4.A.IV.03	Korytarz	Gres	12,19
RAZEM:			29.44

Zestawienie pomieszczeń 3 piętra - komórki lokatorskie			
Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia użytkowa
4.KL.23	Komórka lokatorska	Beton	1,41
RAZEM:			1.41

Zestawienie pomieszczeń 3 piętra - mieszkanie M14			
Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia użytkowa
4.M14.1	Hol	Gres	5,93
4.M14.2	Pokój	Panele	8,45
4.M14.3	Salon z aneksem	Panele	20,40
4.M14.4	Łazienka	Gres	3,71
4.M14.5	Garderoba	Panele	2,22
RAZEM:			40.71

Zestawienie pomieszczeń 3 piętra - mieszkanie M15			
Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia użytkowa
4.M15.1	Hol	Gres	6,58
4.M15.2	Łazienka	Gres	4,08
4.M15.3	Sypialnia	Panele	9,57
4.M15.4	Salon z aneksem	Panele	14,53
RAZEM:			34.76

Zestawienie pomieszczeń 3 piętra - mieszkanie M16			
Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia użytkowa
4.M16.1	Hol	Gres	4,70
4.M16.2	Łazienka	Gres	4,45
4.M16.3	Sypialnia	Panele	8,01
4.M16.4	Salon z aneksem	Panele	20,55
RAZEM:			37.71

Zestawienie pomieszczeń 3 piętra - mieszkanie M17			
Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia użytkowa
4.M17.1	Hol	Gres	9,40
4.M17.2	Wc	Gres	1,81
4.M17.3	Salon z aneksem	Panele	25,16
4.M17.4	Pokój	Panele	10,43
4.M17.5	Sypialnia	Panele	12,03
4.M17.6	Łazienka	Gres	4,30
RAZEM:			63.13

Zestawienie pomieszczeń 3 piętra - mieszkanie M18			
Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia użytkowa
4.M18.1	Hol	Gres	6,42
4.M18.2	Łazienka	Gres	4,77
4.M18.3	Sypialnia	Panele	11,52
4.M18.4	Pokój	Panele	8,55
4.M18.5	Salon z aneksem	Panele	23,84
RAZEM:			55.10

ODNIESIENIA :

- Ściana zewnętrzna żelbetowa monolityczna gr. 25cm ocieplona styropianem gr. 15cm
- Ściana zewnętrzna z bloczków wapienno-piaskowych gr. 25cm ocieplona styropianem gr. 15cm
- Ściana wewnętrzna z bloczków wapienno - piaskowych gr. 25 cm
- Ściana wewnętrzna żelbetowa monolityczna gr. 15 cm
- Ściana działowa z bloczków wapienno-piaskowych gr. 8 i 12cm

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

Klasa odporności ogniowej ścian nie oznaczonych na rysunku:
Ściany wewnętrzne oddzielające mieszkania od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań klasy odporności ogniowej EI30, Ściany wewnętrzne klatki schodowej klasy odporności ogniowej EI60

Greg project
Architektura & Budownictwo

PW	ARCHITEKTURA	Greg project ul. S. Borowiczka 1a, 06-400 Ciechanów Tel. 604-544-024 e-mail: grn.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności architektonicznej:		Recząd, podpis:
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18		
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Recząd, podpis:
mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec upr. nr Cie-76/91		

Temat projektu:	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 3,4,5 wraz z zagospodarowaniem terenu (dojazdy, miejsca parkingowe i zieleń) oraz infrastrukturą techniczną (przyłącza wod. – kan., sanitarne, deszczowe, sieci cieplnej, energetycznej, teletechnicznej), realizowanego osiedla mieszkaniowego „WIDOK II" - ETAP III budynek nr 5
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" ul. Kionowa 5, 23-204 Kraśnik
Adres inwestycji:	ul. Popiełuszki 17, działka ewid. nr 229/5 obręb Zachód, miasto Kraśnik
Nazwa rysunku:	RZUT III PIĘTRA

Numer projektu	Branża:	Faza projektu:	Data:	Skala:	Numer rysunku:
	architektura	PW	15.07.2023	1 : 50	PW-A-04