
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45315600-4	Instalacje niskiego napięcia
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: Remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Niepodległości 15, kl. VI w Kraśniku

ADRES INWESTYCJI: ul. Niepodległości 15 23-204 Kraśnik

NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"

ADRES INWESTORA: ul. Klonowa 5, 23-204 Kraśnik

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Krzysztof Jargiło

DATA OPRACOWANIA: 04.01.2026 r.

POZIOM CEN: I kw.2026

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS:								
1	45311000-0	Demontaż						0,00
1 d.1	KNNR 9 0201-05	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 - demontaż tablic piętrowych	szt		0,00		5,000	0,00
1*		obmiar = 5,000 szt --Robocizna-- robocizna	r-g	1,130000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								5,000 0,00
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		0,00		6,000	0,00
1*		obmiar = 6,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,325500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								6,000 0,00
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 4-03 1114-01	Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych	m		0,00		96,000	0,00
1*		obmiar = 24 * 4 = 96,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,031500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								96,000 0,00
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		0,00		7,000	0,00
1*		obmiar = 7,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,199500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								7,000 0,00
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (przycisk dzwinkowy)	szt.		0,00		16,000	0,00
1*		obmiar = 6 + 10 = 16,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,178500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								16,000 0,00

Remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Niepodległości 15, kl. VI w Kraśniku

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa								
Razem dział: Demontaż								0,00
2	45311000-0	Rozdzielnice piętrowe, ADM, w/z						0,00
6 d.2	KNNR 5 0201-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm ² wciągane do rur, przewody LY 16mm ² 750V, WLZ kl. VI - rury RL 47 istniejące. Krotność = 1,1	m		0,00		185,000	0,00
1*		obmiar = 37 * 5 = 185,000 m --Robocizna-- robocizna 0,032 * 1,1	r-g	0,035200	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- przewody izolowane jednożyłowe LY 16mm ² 750V 1,04 * 1,1	m	1,144000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								185,000
Cena jednostkowa								
7 d.2	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie. Tablice piętrowe z wyposażeniem kl VI	szt.		0,00		5,000	0,00
1*		obmiar = 5 * 1 = 5,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	1,110000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- tablica licznikowa 3-fazowa TL 51a	szt.	3,000000	0,00	0,000		
3*		listwa zaciskowa LZ 5x35	szt.	1,000000	0,00	0,000		
4*		wyłącznik typu S 1P 25A"	szt.	3,000000	0,00	0,000		
5*		skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe OS 40x40	szt.	4,000000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								5,000
Cena jednostkowa								
8 d.2	KNR 4-03 0901-04	Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podł ącz.		0,00		30,000	0,00
1*		obmiar = 5 * 5 * 1 + 5 = 30,000 podłącz. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,026300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								30,000
Cena jednostkowa								
Razem dział: Rozdzielnice piętrowe, ADM, w/z								0,00

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3		Linie zasilające lokale mieszkalane						0,00
9 d.3	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		0,00		55,000	0,00
1*		obmiar = $(5 + 3,5 + 2,5) * 5$ = 55,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,102000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								55,000
Cena jednostkowa								
10 d.3	KNR 4-03 1004-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm	otw.		0,00		15,000	0,00
1*		obmiar = 15,000 otw. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,530300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								15,000
Cena jednostkowa								
11 d.3	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, przewód bezhalogenowy 5x4mm ²	m		0,00		55,000	0,00
1*		obmiar = poz.9 = 55,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,084000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- przewody kabelkowe'	m	1,040000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								55,000
Cena jednostkowa								
12 d.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		0,00		55,000	0,00
1*		obmiar = poz.9 = 55,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,031500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								55,000
Cena jednostkowa								
13 d.3	KNNR-W 9 0205-01	Wymiana liczników energii elektrycznej jednofazowych -demontaż i ponowny montaż	szt.		0,00		10,000	0,00
1*		obmiar = 10,000 szt. --Robocizna-- robocizna --Materiały--	r-g	0,430000	0,00	0,000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*		liczniki energii elektrycznej	szt.	1,000000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								10,000
Cena jednostkowa								
14 d.3	KNR 4-03 0901-02	Podłączenie przewodów pojedynczych do 4 mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podł. łącz.		0,00		45,000	0,00
1*		obmiar = 15 * 3 * 1 = 45,000 podł. łącz. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,020000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								45,000
Cena jednostkowa								
Razem dział: Linie zasilające lokale mieszkalane								0,00
4		Instalacja oświetlenia, dzwonek - układanie przewodów						0,00
15 d.4	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie-oświetlenie klatki	m		0,00		31,000	0,00
1*		obmiar = 15 + 6 + 5 + 2 + 3 = 31,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,102000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								31,000
Cena jednostkowa								
16 d.4	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie -- instalacja dzwonek	m		0,00		30,000	0,00
1*		obmiar = (2 + 2 + 2) * 5 = 30,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,102000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								30,000
Cena jednostkowa								
17 d.4	KNR 4-03 1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm	otw.		0,00		15,000	0,00
1*		obmiar = 15,000 otw. --Robocizna-- robocizna	r-g	1,062600	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								15,000
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
18 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, przewody bezhalogenowe 3 x1,5 mm ² -oświetlenie klatki	m		0,00		31,000	0,00
1*		obmiar = poz.15 = 31,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,054600	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- przewody kabelkowe bezhalogenowe 3 x1,5 "	m	1,040000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								31,000
Cena jednostkowa								
19 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe przewody bezhalogenowe 2x1,5mm ² -dzwonki	m		0,00		30,000	0,00
1*		obmiar = poz.16 = 30,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,054600	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- przewody kabelkowe bezhalogenowe 2x1,5mm ²	m	1,040000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								30,000
Cena jednostkowa								
20 d.4	KNNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		0,00		61,000	0,00
1*		obmiar = poz.15 + poz.16 = 61,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,031500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								61,000
Cena jednostkowa								
21 d.4	KNNR 5 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.		0,00		10,000	0,00
1*		obmiar = 10,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,201000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								10,000

Remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Niepodległości 15, kl. VI w Kraśniku

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa								
22 d.4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		0,00		10,000	0,00
1*		obmiar = 10,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,084000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- puszki izolacyjne podtynkowe'	szt.	1,020000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								10,000 0,00
Cena jednostkowa								
23 d.4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej-przycisk dzwonkowy	szt.		0,00		10,000	0,00
1*		obmiar = 10,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,158000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- łączniki instalacyjne	szt.	1,020000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								10,000 0,00
Cena jednostkowa								
24 d.4	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- analogia montaż dzwonka 230V	szt.		0,00		10,000	0,00
1*		obmiar = 10,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,180000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- wyłączniki nadprądowe - dzwonek dwutonowy 230 V	szt.	1,000000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								10,000 0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Instalacja oświetlenia, dzwonkowa - układanie przewodów								0,00
5		Oprawy oświetleniowe na klatkach schodowych, kl. VI						0,00
25 d.5	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		0,00		14,000	0,00
1*		obmiar = 7 * 1 * 2 = 14,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,008900	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- kołki rozporowe plastikowe	szt.	1,030000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Niepodległości 15, kl. VI w Kraśniku

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja								14,000
Cena jednostkowa								0,00
26 d.5	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafoniera sufitowa LED 18W z czujnikiem ruch, IP40	kpl.		0,00		6,000	0,00
1*		obmiar = 6 * 1 = 6,000 kpl. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,470000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- oprawa LED z czujnikiem ruchu 18W IP 44	szt.	1,000000	0,00	0,000		
3*		klosze	szt.	1,040000	0,00	0,000		
4*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
5*		żarówki	szt.	1,040000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								6,000
Cena jednostkowa								0,00
27 d.5	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafoniera sufitowa LED 15W z czujnikiem zmierzchu i ruch, IP65	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*		obmiar = 1,000 kpl. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,470000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- oprawa LED z czujnikiem ruch 15W IP65	szt.	1,000000	0,00	0,000		
3*		klosze	szt.	1,040000	0,00	0,000		
4*		żarówki	szt.	1,040000	0,00	0,000		
5*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								0,00
28 d.5	KNNR 5 0302-04	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach	szt.		0,00		6,000	0,00
1*		obmiar = 6 * 1 = 6,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,092000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- puszki izolacyjne podtynkowe	szt.	1,020000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								6,000
Cena jednostkowa								0,00
Razem dział: Oprawy oświetleniowe na klatkach schodowych, kl. VI								0,00
6		Połączenia wyrównawcze/uziemiaenie ochronne						0,00

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
29 d.6	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno, LY16 mm2 - analogia konserwacja połączeń istniejących	m		0,00		2,000	0,00
1*		obmiar = 2,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,344000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- LY 16	m	1,040000	0,00	0,000		
3*		wsporniki ściennie	szt.	1,010000	0,00	0,000		
4*		złącza kontrolne	szt.	0,020000	0,00	0,000		
5*		śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	0,006000	0,00	0,000		
6*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
7*		--Sprzęt-- spawarka	m-g	0,029400	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,000
Cena jednostkowa								
Razem dział: Połączenia wyrównawcze/uziemięcie ochronne								0,00
7	Instalacje słaboprądowe - domofon							0,00
30 d.7	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		0,00		30,000	0,00
1*		obmiar = 3 * 2 * 5 = 30,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,102000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								30,000
Cena jednostkowa								
31 d.7	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, istniejące instalacje słaboprądowe	m		0,00		30,000	0,00
1*		obmiar = poz.30 = 30,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,054600	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- przewody kabelkowe	m	1,040000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								30,000
Cena jednostkowa								
32 d.7	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		0,00		30,000	0,00
1*		obmiar = poz.30 = 30,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,031500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								30,000
Cena jednostkowa								
Razem dział: Instalacje słaboprądowe - domofon								0,00
8		Badania i pomiary						0,00
33 d.8	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		0,00		1,000	0,00
1*		obmiar = 1,000 pomiar --Robocizna-- robocizna	r-g	1,760000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								
34 d.8	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		0,00		15,000	0,00
1*		obmiar = 15,000 pomiar --Robocizna-- robocizna	r-g	1,300000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								15,000
Cena jednostkowa								
35 d.8	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób .		0,00		17,000	0,00
1*		obmiar = 2 + 15 = 17,000 prób. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,330000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								17,000
Cena jednostkowa								
36 d.8	KNNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocznego	pomi ar.		0,00		1,000	0,00
1*		obmiar = 1,000 pomiar. --Robocizna-- robocizna	r-g	1,240000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								
Razem dział: Badania i pomiary								0,00
9		Dokumentacja powykonawcza						0,00
37 d.9	kal. własna	Zgłoszenie robót do odbioru, plombowania (PGE) dokumentacja powykonawcza, opisy i oznakowanie rozdzielnic	kpl		0,00		1,000	0,00
1*		obmiar = 1,000 kpl --Robocizna-- robocizna'	r-g	15,000000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00

Remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Niepodległości 15, kl. VI w Kraśniku

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Dokumentacja powykonawcza								0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 65%R+65%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))+ 10%M+10%(S+Kp(S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł